	NOTICE DE POSTE	Date : J/M/20**	Version : V1
	MOP N°7 Montage, démontage d'un échafaudage dans un local floqué	Date de communication au CHSCT : J/M/20**	

Nature de l'intervention : l'opération consiste à monter / démonter un échafaudage pour réaliser une intervention en hauteur (ex. relampage), sans toucher aux parties floquées du local

Empoussièrément attendu

Emp<VLEP




Niveau du risque amiante

☐ Niveau VLEP
<10F/I

☐ Niveau 1
< 100 F/I

☐ Niveau 2
< 6000 F/I

(Art. R4412-98 du Code du travail)



Moyen de protection collective	Equipement de protection individuelle	
<ul style="list-style-type: none"> Balisage de la zone d'intervention Panneaux de signalisation « chantier interdit au public Protection de la zone de travail par un film plastique Aspirateur haute efficacité Produits mouillants et/ou surfactants Lingettes humides Ruban adhésif <p>Sacs à déchets siglés :</p> 	<p>Port obligatoire de :</p> <ul style="list-style-type: none"> Combinaison cat. 3 type 5/6 à cagoule aux coutures recouvertes ou soudées Bottes de sécurité PVC ou chaussures de sécurité avec surchaussures Demi-masque à filtre P3 ou TM3P à ventilation assistée Gants étanches 'risque chimique' Étanchéité liaison poignets, chevilles et cou par bande adhésive Lunettes masques si demi-masque 	

Durée prévue de l'intervention :

-Vacation de 2h 30 Maximum

-10 min pour habillage, 10 min pour déshabillage/décontamination

-20 min de pause après les vacations

Phase de travail	Risques	Pictos	Mesures de protection
Préparation de la zone de travail <ul style="list-style-type: none"> Consigner les équipements Maîtriser les flux d'air Définir les zones de travail S'assurer que tous les outils et équipements nécessaires à l'intervention sont présents dans la zone. 	<ul style="list-style-type: none"> Entrée dans le local d'une personne extérieure à l'intervention 	 	Balisage de la zone d'intervention Panneaux de signalisation « chantier interdit au public » Protection de la zone de travail par un film plastique
Habillage <ul style="list-style-type: none"> Vêtir la combinaison Test d'étanchéité du masque 	<ul style="list-style-type: none"> Déchirure de la combinaison Mauvais ajustement des équipements 		Travail par binôme (de préférence) Equipement de rechange
Montage d'un échafaudage dans un local floqué	Inhalation de fibres d'amiante liée à : <ul style="list-style-type: none"> La présence de résidus d'amiante sur le support 		Port obligatoire des EPI Si possible assemblage de l'échafaudage à l'extérieur du local, sinon montage dans le

	<ul style="list-style-type: none"> • Une dégradation du matériel amianté • La contamination par frottement des éléments sur le flocage 		<p>local concerné</p> <p>Eviter au cours du montage tout frottement des éléments sur le flocage</p> <p>En cas de frottement sur les surfaces amiantées, effectuer des aspirations immédiatement, y compris au sol, et pulvériser du surfactant</p> <p>Avant de continuer le montage s'assurer qu'aucun résidu n'ait pu pénétrer dans les tubes en cours de montage si non redémonter</p> <p>Obstruer ou confiner toutes les parties creuses de l'échafaudage</p> <p>Procéder à la vérification de l'échafaudage</p> <p>Une fois assemblé, effectuer le travail pour lequel l'utilisation de l'échafaudage était nécessaire</p> <p>Respect du mode opératoire [fiche 7]</p>
Démontage d'un échafaudage dans un local floqué	<p>Inhalation de fibres d'amiante liée à :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La présence de résidus d'amiante sur le support • Une dégradation du matériel amianté • La contamination par frottement des éléments sur le flocage 		<p>Port obligatoire des EPI</p> <p>Au cours du démontage, essuyer chaque élément avec des lingettes</p> <p>Les corps creux qui auraient été insuffisamment protégés doivent être correctement lavés</p> <p>Respect du mode opératoire [fiche 7]</p>
Nettoyage et repli après intervention	<p>Inhalation de fibres d'amiante liée à :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La présence de fibres d'amiante sur les surfaces et les outils 		<p>Port obligatoire des EPI</p> <p>Nettoyage des zones de travail et des outils à l'aide de l'aspirateur THE</p> <p>Pulvériser du produit mouillant ou surfactant sur le polyane pour fixer les poussières</p> <p>Nettoyage aux lingettes humides des outils</p> <p>Respect de la procédure de décontamination [fiche 7]</p>
Gestion des déchets - Fiche de suivi des déchets BSDA	<p>Inhalation de fibres d'amiante liée à :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Libération des fibres par mauvaise fermeture du sac ou déchirement du sac 		<p>Double sac à déchets</p>

Règles d'hygiène



Les travailleurs ne doivent ni boire, ni manger, ni fumer dans les zones de travail concernées (art. R441-20 du Code du Travail)

Ils doivent se laver les mains avant d'aller boire ou manger.

Les travailleurs ne doivent pas porter des vêtements et des protections individuelles souillées par des agents chimiques dangereux en dehors des zones de travail.

Les travailleurs doivent respecter la procédure de décontamination amiante.

Dispositifs de premier secours

Conduite à tenir en cas d'exposition accidentelle :

1) si l'exposition accidentelle se produit au cours d'une intervention, il faut :

- a) soustraire le salarié concerné de la zone d'exposition,
- b) procéder à sa décontamination,

c) lui faire passer une visite médicale de contrôle.

2) si l'exposition accidentelle est découverte après l'intervention, se conformer aux actions décrites en « b » et « c » ci-dessus.

Mesures d'urgence en cas d'accident

N° d'urgence**

Secouriste du travail :

Rédacteur Nom : Visa :	Vérificateur Nom : Visa :	Approbateur Nom : Visa :
Avis du médecin du travail :	Date :	Nom : Visa :

*BSDA : Bordereau de Suivi de Déchets Amiantés

** N° d'urgence et secouriste du travail : à renseigner selon organisation locale